

**एनआईबी सं. 382 दिनांक 12.04.2021 से संबद्ध
बोलीदाताओं के प्रश्नों पर स्पष्टीकरण सं. 02 दिनांक 30.04.2021**

कार्य का नाम: कामेंग जल-विद्युत संयंत्र (600 मेगावाट), वेस्ट कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश के परिसंपत्तियों के लिए 17.06.2021 के 00:00:00 बजे से 1 (एक) वर्ष की अवधि हेतु सभी औद्योगिक जोखिम (आईएआर) बीमा पॉलिसी के लिए निविदा।

बैठक के कार्यवृत्त के क्रमांक 1 (डी) में दर्ज संयंत्र के जोखिम निरीक्षण के मामले पर दिनांक 26/04/2021 के प्री-बिड बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ दिया गया है। सभी बोलीदाताओं की जानकारी के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

क्र.सं.	मुद्दे	नीपको का स्पष्टीकरण
1.	बांध स्थल पर अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को डैम साइट पर रखा गया है।
2.	पावर हाउस में आपातकालीन के दौरान निकासी के लिए चेतावनी बोर्ड और अग्निशमन प्रणाली ।	पावर हाउस से निकासी के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर उल्लेख करते हुए जनसमूह स्थल चिन्हित गए हैं।
3.	पावर हाउस में ल्यूब ऑयल सिस्टम और हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम के लिए अग्नि सुरक्षा और अग्निरोधक प्रणाली	पावर हाउस के सभी उपकरण और सिस्टम स्वचालित हाइड्रोलिक अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम के साथ-साथ दबाव वाले हाइड्रेंट सिस्टम, उच्च वेग वाले पानी के स्प्रे, पानी के छिड़काव और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा संरक्षित हैं। इसके अलावा, किसी भी दूरघटना से निपटने के लिए पावर हाउस कॉम्प्लेक्स में एक वाटर कम फोम फायर टैंडर भी मौजूद है।
4.	बांध स्थल पर रोशनी।	डैम स्थल पर स्थायी रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा होने वाला है।
5.	पावर हाउस की बैटरी रूम में फ्लेम प्रूफ लाइटिंग	पावर हाउस के बैटरी रूम में सभी फ्लेम प्रकाशक फ्लेम प्रूफ प्रकार के हैं।
6.	ट्रांसफार्मर यार्ड और पावर हाउस की विभिन्न मंजिलों तक पहुंच।	ट्रांसफार्मर यार्ड और पावर हाउस की विभिन्न मंजिलों तक सुविधापूर्वक आवागमन के लिए इसे बाधा मुक्त रखा गया है।